



Legenda:

- 1. Nawierzchnia kostki z brukowej betonowej grub. 8 cm szarej
- 2. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm
- 3. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciagłym o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm wg PN-S-06102
- 4. Krawężnik betonowy uliczny typu ciężkiego 15x30 cm z betonu klasy B-25
- 5. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy B-15
- 6. Warstwa odsączająca piaskowa grub. 15 cm
- 7. Zielen


PRZEKRÓJ A-A



szczegół A
skala 1:25



szczegół B
skala 1:25



TYTUŁ: Budowa parkingu				
Grudusk Działki o nr: 302/1; 302/2; 302/3				
ADRES:				
INWESTOR:	Gmina Grudusk		DATA	06/2009
TEMAT:	Przekrój normalny– konstrukcyjny			
BRANŻA:	drogowa	Nr uprawnień	PODPIS	
	7342/OE-77/82 MAZ/BD/3371/01			
PROJEKTANT:	mgr inż. Kazimierz Krakówka		JEDNOSTKA PROJEKTOWA MAZOWIEC PROJEKT BUDOWLANOŚĆ 09-300 ŻURAWIN UL. Wschodnia 13 Kielce091@interia.pl	
			RYS.NR	3